

# 【東北地方整備局（27年度6月1日公表）

※一般競争

## ●秋田河川国道事務所

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期
◇ 荒川地区道路改良工事	大仙市	一般土木	道路改良工事一式:道路土工、排水構造物工、仮設工、概算工事規模6,000万円～1億円	第2四半期	約6カ月
◇ 国道7号管内交通安全対策工事	由利本荘市～秋田市	アスファルト舗装	交通安全対策工事一式:オーバーレイ工、道路付属物工、概算工事規模8,000万円～1億2,000万円	第2四半期	約6カ月
◇ 秋田管内水文データ伝送設備工事	秋田市～由利本荘市	通信設備	伝送設備設置工一式、データ送信装置3台、概算工事規模3,000～6,000万円	第2四半期	約6カ月
◇ 秋田管内道路画像監視設備外工事	由利本荘市～仙北市	通信設備	CCTV設備設置工一式:CCTVカメラ新設2カ所、CCTVカメラ更新2カ所、簡易型交通量計測設備設置工一式:簡易型交通量計測装置新設2カ所、概算工事規模6,000万円～1億円	第2四半期	約6カ月
◇ 秋田国道維持出張所庁舎建築改修工事	秋田市	建築	庁舎RC-2防水改修一式、概算工事規模3,000万円未満	第2四半期	約3カ月

## ●湯沢河川国道事務所

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期
◇ 杉沢森道上地区歩道工事	湯沢市	一般土木	橋梁下部工(拡幅)4基、(新設)2基、鋼管基礎工16本、橋梁上部工(PCプレテン桁)2橋、護岸工1,000㎡、仮設工一式、道路土工1,700㎡、舗装工4,500㎡、概算工事規模1～2億円	第2四半期	約9カ月
◇ 雄物川上流西板戸第一樋門新設工事	大仙市	一般土木	樋門一式、概算工事規模1～2億円	第2四半期	約7カ月
◇ 雄物川上流西板戸地区盛土護岸等工事	大仙市	一般土木	盛土一式、護岸一式、揚水機2カ所、概算工事規模2～3億円	第2四半期	約7カ月

## ●能代河川国道事務所

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期
◇ 大館北小坂北秋田地区道路改良工事	北秋田市～小坂町	一般土木	道路土工一式、排水構造物工一式、道路付属施設工一式、仮設工一式、概算工事規模1～2億円	第2四半期	約9カ月
◇ 大沢地区道路改良工事	北秋田市	一般土木	掘削3,000㎡、盛土工(路体)4,000㎡、盛土工(路床)10,000㎡、法面工4,000㎡、排水構造物工一式、下層路盤10,000㎡、概算工事規模1～2億円	第2四半期	約7カ月
◇ 鷹巣出張所機械設備改修工事	北秋田市	機械設備	給排水設備改修一式、概算工事規模3,000万円未満	第2四半期	約3カ月
◇ 中嶋宿舎建築改修工事	能代市	建築	宿舎RC-5:1,216.41㎡、防水改修一式、概算工事規模3,000万円未満	第2四半期	約3カ月

◇ 能代国道維持出張所庁舎建築その他改修工事	能代市	建築	庁舎RC-1+CB-1:160.73㎡、耐震改修一式、 仮庁舎PF-1:約85㎡、新築一式、外構:改修一 式、電気設備:改修一式、機械設備:改修一式、概 算工事規模3,000~6,000万円	第2四半期	約5カ月
------------------------	-----	----	--	-------	------

●成瀬ダム工事事務所

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ 成瀬ダム国道付替整備工事	東成瀬村	一般土木	路体盛土(路床含む)45,000㎡、舗装工2,000㎡、 排水構造物工一式、防護柵工一式、概算工事規模 1~2億円	第2四半期	約6カ月

●盛岡営繕事務所

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ 湯沢職安(15)建築その他改修外1件工事	湯沢市	建築	湯沢公共職業安定所:耐震改修工事一式、秋田農 政事務所地域第三課:既存庁舎取りこわし工事一 式、概算工事規模3,000~6,000万円	第2四半期	約6カ月